

COMPOSIÇÕES - PESQUISAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 02/2025
22.7	05.054.0080-G	COMUNICACAO VISUAL COMPOSTO POR LOGOMARCA, LETREIRO, ACESSORIOS E PLACAS DE SINALIZACAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICACOES EM ANEXO. FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO CINEMA DA CIDADE.	UN	R\$ 51.733,19

PROPOSTAS

VALORES

CÁLCULO DE READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO UNITÁRIO

PROPOSTA	VALOR	DATA	ÍNDICE EMOOP (desonerado)	TAXA	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	MENOR PREÇO
INOVAR COMUNICAÇÃO	R\$ 47.210,00	30/05/2023	mai/23 6659	7297 fev/25 ↑1,0958	R\$ 51.733,19	R\$ 65.035,05	R\$ 51.733,19
FOTOSFERA	R\$ 76.129,91	26/05/2023	mai/23 6659	7297 fev/25 ↑1,0958	R\$ 83.423,93		
SPRINT SING	R\$ 39.138,33	17/02/2020	fev/20 4764	7297 fev/25 ↑1,5317	R\$ 59.948,02		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 02/2025
22.23	05.054.0080-F	COMPLEMENTACAO DO ITEM 05.054.0080-G, PARA EXECUCAO DA INSTALACAO DE LETREIRO	UN	R\$ 9.203,54

PROPOSTAS

VALORES

CÁLCULO DE READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO UNITÁRIO

PROPOSTA	VALOR	DATA	ÍNDICE EMOOP (desonerado)	TAXA	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	MENOR PREÇO
FOTOSFERA	R\$ 8.030,56	26/06/2022	jun/22 6367	7297 fev/25 ↑1,1461	R\$ 9.203,54	R\$ 9.203,54	R\$ 9.203,54

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 02/2025
22.21	05.100.1004-G	CORTINA PARA ENTRADA NA PLATEIA MED.2,30M X 2,10M EM VELUDO PRETO 100% ALGODAO, DUPLA FACE, COM RECHEIO DE BIDIM 6MM,C/ TRILHOS E ACESSORIOS P/ABERTURA P/LATERAIS E UM BANDO DO MÊSMO TECIDO P/SER INSTALADO NA FRENTE DO TRILHO. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA CINEMA DA CIDADE.	UN	R\$ 10.563,68

PROPOSTAS

VALORES

CÁLCULO DE READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO UNITÁRIO

PROPOSTA	VALOR	DATA	ÍNDICE EMOOP (desonerado)	TAXA	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	MENOR PREÇO
MULTILUZ PERSIANAS	R\$ 30.660,66	24/05/2024	mai/24 6882	7297 fev/25 ↑1,0603	R\$ 32.509,56	R\$ 18.568,47	R\$ 10.563,68
OSTROWER CORTINAS	R\$ 12.400,00	23/02/2023	fev/23 6642	7297 fev/25 ↑1,0986	R\$ 13.622,82		
NAÇÃO TEXTIL CORTINAS	R\$ 16.000,00	07/02/2023	fev/23 6642	7297 fev/25 ↑1,0986	R\$ 17.577,83		
KAYROS INTERIORES	R\$ 9.962,90	22/05/2024	mai/24 6882	7297 fev/25 ↑1,0603	R\$ 10.563,68		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 02/2025
22.17	13.175.0040-G	REVESTIMENTO ACUSTICO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE. COMPOSTO P/PAINEL DE LA ROCHA ESP=25MM E DENS=60KG/M3. FIXADO C/FITA DUPLA FACE ENTRE BARROTEAMENTO DE MADEIRA, FORRADO C/ CHAPA PERFURADA TIPO DURATEX ESP=6MM E ACABAMENTO C/CARPETE 4MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO , PARA OBRA DO CINEMA DA CIDADE.	M2	R\$ 457,41

PROPOSTAS

VALORES

CÁLCULO DE READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO UNITÁRIO

PROPOSTA	VALOR	DATA	ÍNDICE EMOOP (desonerado)	TAXA	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	MENOR PREÇO
LOTUSACUSTICA	R\$ 1.235,98	30/05/2023	mai/23 6659	7297 fev/25 ↑1,0958	R\$ 1.354,40	R\$ 757,03	R\$ 457,41
ACUSTICATOS	R\$ 712,35	23/02/2023	fev/23 6642	7297 fev/25 ↑1,0986	R\$ 782,59		
TEMPERCAL	R\$ 650,00	31/05/2023	mai/23 6659	7297 fev/25 ↑1,0958	R\$ 712,27		
Pedra Angular	R\$ 431,40	22/05/2024	mai/24 6882	7297 fev/25 ↑1,0603	R\$ 457,41		
IsolTop	R\$ 451,25	22/05/2024	mai/24 6882	7297 fev/25 ↑1,0603	R\$ 478,46		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 02/2025
21.6	18.027.0595-G	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM SOLO P/D1 LAMPADA DE VM BI-PINO DE 150W(INCL),INCL REATOR/IGNITOR&CAP 220V/AFP,CORPO EM ALUMINIO INJETADO C/ACAB EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BR/PR,DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE,TUBO RIGIDO EM PVC COM IP-65 P/INSLACAO DA LUMINARIA, ALOJAMENTO PARA EQ. AUXILIARES. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	R\$ 263,41

PROPOSTAS

VALORES

CÁLCULO DE READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO UNITÁRIO

PROPOSTA	VALOR	DATA	ÍNDICE EMOOP (desonerado)	TAXA	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	MENOR PREÇO
LUMAVI	R\$ 255,00	03/07/2024	jul/24 7064	7297 fev/25 ↑1,033	R\$ 263,41	R\$ 281,95	R\$ 263,41
AMES ILUMINAÇÃO	R\$ 274,01	12/04/2023	abr/23 6654	7297 fev/25 ↑1,0966	R\$ 300,48		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 02/2025
22.18	18.027.0742-G	BALIZADOR LINEAR EM LED AZUL P/DEGRAU EM ESCADA,EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO, C/ACAB. EM PINTURA ELETROSTATICA E-COAT NA COR PRETA,C/BORRACHA DE ACAB. ANTI-DERRAPANTE,CONTEMPLANDO 12LED'S P/LUMINACAO SUPERIOR&12LED'S P/INFERIOR,P/ML, ALIMENTACAO EM 12VDC DIMERIZAVEL,CONSUMO APROX. 2,5W P/LINHA DE 12LED'S,IP-65.FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	R\$ 460,40

PROPOSTAS

VALORES

CÁLCULO DE READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO UNITÁRIO

PROPOSTA	VALOR	DATA	ÍNDICE EMOOP (desonerado)	TAXA	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	MENOR PREÇO
ALPHALUME	R\$ 434,22	21/05/2024	mai/24 6882	7297 fev/25 ↑1,0603	R\$ 460,40	R\$ 496,38	R\$ 460,40
LUMILÂNDIA	R\$ 485,81	15/05/2023	mai/23 6659	7297 fev/25 ↑1,0958	R\$ 532,35		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 02/2025
15.8.13	18.029.0894-G	EQUIPAMENTO COMPLETO DE PRESSURIZACAO TIPO BOOSTER, C/ VARIACAO DE VELOCIDADE POR INVEsor DE FREQ.FABR.KSB MOVITEC DP2VP 10/3 PCM2B-50, C/PAINEL ELETR.CONTROLE DOTADO DE 2CONJ. MOTO-BOMBAS IN LINE DE ALTA PRESSAO C/TANQUE 100 LITROS, C/PRET. INVEsor, POT.3CV CADA BOMBA, PAINEL E CABOS ELETR.P/VAZAO DE 12M3/H, PRESSAO DE 25MCA.FORN. E INST.OBRA CINEMA DA CIDADE.	UN	R\$ 50.545,57

PROPOSTAS	VALORES	CÁLCULO DE READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO UNITÁRIO				Taxa	Média	Menor Preço	
BOMBASA SISTEMAS DE BOMBAMENTO	R\$ 48.800,00	03/06/2024	jun/24	7045	7297	fev/25	↑1,0358	R\$ 50.545,57	
PROJECTO CONSULTORIA E PROJETOS	R\$ 271.855,65	26/06/2023	jun/23	6809	7297	fev/25	↑1,0717	R\$ 291.339,50	
FARIA BOMBAS	R\$ 49.900,00	17/02/2020	fev/20	4764	7297	fev/25	↑1,5317	R\$ 76.431,63	R\$ 126.467,08
TECNO CONTROL	R\$ 57.159,93	24/02/2020	fev/20	4764	7297	fev/25	↑1,5317	R\$ 87.551,63	R\$ 50.545,57

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 02/2025
22.8	18.500.0268-G	POLTRONA PARA CINEMA,(OBRA CINEMA DA CIDADE),ENCOSTO E ASSENTO, ESTRUT.INT.EM MADEIRA, C/CURVAT.ANATOM,LAMIN.E MOLD.A QUENTE E=15M, ESTOFADOS C/ESPUMA INJETADA POLIURET.DENS.50KG/M3 (ENCOSTO) E 55KG/M3(ASSENTO),REVEST.COURO SINT.1,0MM OU TECIDO,ENCOSTO C/BLIND.INJET.POLIPROP,ASSENTO REBATIVEL C/RETORNO AUTOM.A POSICAO E APOIA-BRACOS C/OU S/PORTA COPOS.FORNEC.	UN	R\$ 1.753,29

PROPOSTAS	VALORES	CÁLCULO DE READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO UNITÁRIO				Taxa	Média	Menor Preço	
KASTRUP PRODUTOS	R\$ 1.890,00	22/05/2024	mai/24	6882	7297	fev/25	↑1,0603	R\$ 2.003,97	
SANTA CLARA POLTRONAS	R\$ 1.600,00	19/05/2023	mai/23	6659	7297	fev/25	↑1,0958	R\$ 1.753,29	R\$ 1.878,63

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 03/2025
	18.030.1010-G	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO SPLIT "BUILT IN", C/ REDE DE DUTOS INSUFILAMENTO E DE AR EXTERIOR P/RENOVACAO, P/AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 10,1 A-TE 15TR,INCL. PROJETO, P/A OBRA DO COMPLEXO EXIBIDOR - CINEMA DA CIDADE. SISTEMA DE EXAUSTAO COMPOSTA DE GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO C/FIXAS C/REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS DE 250X200 E 500X100MM VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA C/CARCACA PLASTICA SILENCIOSO P/260M3 X 20MMCA, DUTO EM CHAPA GALVANIZADA # N°28. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA CINEMA NA CIDADE - MODELO 1 SISTEMA DE EXAUSTAO COMPOSTA DE GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ALETAS FIXAS C/REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS DE 250X200, VENEZIANA DE DUPLA MOLDURA DE 350X250MM, VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA C/CARCACA PLASTICA SILENCIOSO P/ 760M3 X 20MMCA, DUTO EM CHAPA GALVANIZADA # N°28. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA CINEMA DA CIDADE - MODELO 1	SERVIÇO	R\$ 708.085,14

PROPOSTAS	VALORES	Menor Preço	
Thermec Engenharia	R\$ 708.085,14	24/03/2025	R\$ 708.085,14