

PLANILHA DE ORCAMENTO - CORDEIRO



Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE
Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = i0- fev/2025
SINAPI - i0 - dez/24
Mês Base: SCO - i0 - jan/25
SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI	
FÍSICO								2.305.246,38	2.776.873,13	
ÍNDICE MEMÓRIA	CÓDIGO EMOP	ADMINISTRAÇÃO						154.992,26	189.088,69	
	A.1	05.105.0123-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	6,00	3.368,64	22,0	4.109,74	20.211,84	24.658,44
	A.2	05.105.0126-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	6,00	6.112,48	22,0	7.457,22	36.674,88	44.743,32
	A.3	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00	20.519,84	22,0	25.034,20	61.559,52	75.102,60
	A.4	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA	UR	202,56	35,04	22,0	42,74	7.097,70	8.657,41
	A.5	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	4,00	7.362,08	22,0	8.981,73	29.448,32	35.926,92
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								154.992,26	189.088,69	
	01 -	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO						11.180,42	13.630,33	
1.6	01.005.0006-A	ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS	M2	948,32	0,31	22,0	0,37	293,97	350,87	
22.19	01.050.0992-G	PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA PARA OBRA DO CINEMA DA CIDADE	M2	501,68	9,20	22,0	11,22	4.615,45	5.628,84	
22.20	01.050.0993-G	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES GERAIS PARA OBRA DO CINEMA DA CIDADE	M2	501,68	12,50	22,0	15,25	6.271,00	7.650,62	
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								11.180,42	13.630,33	
02 -		CANTEIRO DE OBRA						25.500,61	31.110,73	
2.1	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPIISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	6,00	1.250,00	22,0	1.525,00	7.500,00	9.150,00	

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
2.2	02.006.0035-A	ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)	UNXMES	6,00	1.837,00	22,0	2.241,14	11.022,00	13.446,84
2.3	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	4.681,72	22,0	5.711,69	4.681,72	5.711,69
2.4	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSÃO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.296,89	22,0	2.802,20	2.296,89	2.802,20
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								25.500,61	31.110,73
03 - MOVIMENTO DE TERRA								32.325,32	39.436,81
3.1	03.009.0035-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDIA DISTANTE ATE 30KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	130,75	247,23	22,0	301,62	32.325,32	39.436,81
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								32.325,32	39.436,81
04 - TRANSPORTES								12.568,49	15.279,84
4.1	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	4,00	97,47	22,0	118,91	389,88	475,64
4.2	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	186,80	37,57	22,0	45,83	7.018,07	8.561,04
4.3	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	13.160,00	0,20	22,0	0,24	2.632,00	3.158,40

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE
Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = i0- fev/2025
Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24
SCO - i0 - jan/25
SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
4.4	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	7,00	361,22	22,0	440,68	2.528,54	3.084,76
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								12.568,49	15.279,84
05 - SERVICOS COMPLEMENTARES								176.141,96	214.876,25
5.1	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	420,00	37,77	22,0	46,07	15.863,40	19.349,40
5.2	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO	M2	472,50	7,48	22,0	9,12	3.534,30	4.309,20
5.3	05.005.0012-B	DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	75,00	4,60	22,0	5,61	345,00	420,75
22.7	05.054.0080-G	COMUNICACAO VISUAL COMPOSTO POR LOGOMARCA,LETREIRO,ACESSORIOS E PLACAS DE SINALIZACAO,CONFORME PROJETO E ESPECIFICACOES EM ANEXO.FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA OBRA DO CINEMA DA CIDADE.	UN	1,00	51.733,19	22,0	63.114,49	51.733,19	63.114,49
22.9	05.100.1004-G	CORTINA PARA ENTRADA NA PLATEIA MED.2,30M X 2,10M EM VELUDO	UN	2,00	10.563,68	22,0	12.887,68	21.127,36	25.775,36
22.10	05.021.0106-G	PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA AUTOLUMINOSA,"SAIDA DE EMERGENCIA",MED.(25X15)CM,EM PVC RIGIDO ANTI-CHAMA,APLICACAO DE TINTA NA COR VERDE FOTOLUMINESCENTE,C/LAUDO TECNICO.FORNECIMENTO.	UN	4,00	31,72	22,0	38,69	126,88	154,76
22.11	05.021.0107-G	PLACA DE SINALIZACAO PARA "EXTINTOR DE INCENDIO",EM PVC(POLICLORETO DE POLIVINILA),ANTI-CHAMA,APLICACAO DE TINTA FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO.	UN	6,00	25,62	22,0	31,25	153,72	187,50
22.23	05.021.0080-F	COMPLEMENTACAO DO ITEM 05.054.0080-G, PARA EXECUCAO DA INSTALACAO DE LETREIRO	UN	1,00	9.203,54	22,0	11.228,31	9.203,54	11.228,31
24.1	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	M2	7,69	13,22	22,0	16,12	101,66	123,96
24.2	05.001.0360-A	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	140,03	6,54	22,0	7,97	915,79	1.116,03
24.3	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	26,51	8,72	22,0	10,63	231,16	281,80
24.4	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	UN	16,00	12,21	22,0	14,89	195,36	238,24
24.5	05.001.0375-A	LIMPEZA DE METAIS,EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS	UN	48,00	3,66	22,0	4,46	175,68	214,08

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
24.6	05.001.0380-A	LIMPEZA DE PEITORIS	M	111,20	5,45	22,0	6,64	606,04	738,36
24.7	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	142,90	7,63	22,0	9,30	1.090,32	1.328,97
24.8	05.001.0386-A	LIMPEZA DE PISOS VINILICOS	M2	178,35	6,54	22,0	7,97	1.166,40	1.421,44
5.4	05.100.0022-A	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	2.016,00	17,00	22,0	20,74	34.272,00	41.811,84
5.5	05.100.0020-A	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	2.016,00	9,50	22,0	11,59	19.152,00	23.365,44
5.6	05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	2.016,00	8,01	22,0	9,77	16.148,16	19.696,32
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								176.141,96	214.876,25

06 -		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS						33.550,16	40.928,28
15.9.1.8	06.001.0246-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	50,35	21,50	22,0	26,23	1.082,52	1.320,68
15.9.2.15 e 15.9.1.11	06.016.0007-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO, CIRCULAR, DN 600MM, COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA, CLASSE D400, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	19,00	574,10	22,0	700,40	10.907,90	13.307,60
15.6.13	06.016.0031-A	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, PARA CAIXA R2, PADRAO TELEBRAS, CARGAMINIMA PARA TESTE 8T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 10T EFLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	628,96	22,0	767,33	628,96	767,33
15.6.14	06.069.0008-A	DUTO ANELAR FLEXIVEL, NA COR CINZA CONCRETO, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2", SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 39,0MM, COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPOES) NAS EXTREMIDADES, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	20,00	16,22	22,0	19,78	324,40	395,60

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI	
15.6.10	06.069.0020-A	DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SEND O DIAMETRO INTERNODE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	150,00	21,75	22,0	26,53	3.262,50	3.979,50	
	15.1.1	06.069.0105-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/2",SEND O DIAMETRO INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO	M	138,00	23,44	22,0	28,59	3.234,72	3.945,42
	15.2.1	06.069.0110-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SEND O DIAMETROINTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITADE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	36,50	29,81	22,0	36,36	1.088,06	1.327,14
	15.1.2	06.069.0130-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SEND O DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO	M	50,00	45,77	22,0	55,83	2.288,50	2.791,50
	15.9.1.7	06.272.0006-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	50,35	213,16	22,0	260,05	10.732,60	13.093,51
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								33.550,16	40.928,28	
07 -		ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES						-	-	
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								-	-	
08 -		BASES E PAVIMENTOS						133.601,12	162.984,56	

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
8.1	08.013.0005-A	TRAVESSAO OU TENTO DE GRANITO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4	M	392,14	158,49	22,0	193,35	62.150,26	75.820,26
8.2	08.020.0020-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSACIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO DO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO	M2	648,20	105,63	22,0	128,86	68.469,36	83.527,05
9.3	08.027.0035-A	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO	M	25,00	119,26	22,0	145,49	2.981,50	3.637,25
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								133.601,12	162.984,56
09 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS								25.372,58	30.953,17
9.1	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL	M2	270,19	21,56	22,0	26,30	5.825,29	7.105,99
9.6	09.002.0001-A	DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE	UN	7,00	65,08	22,0	79,39	455,56	555,73
9.5	09.003.0075-A	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 1,00M DE ALTURA TIPO PALMEIRA FENIX (PHOENIX ROEBELENI) OU SIMILAR.FORNECIMENTO	UN	7,00	60,00	22,0	73,20	420,00	512,40
9.2	09.010.0001-A	CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	15,20	56,59	22,0	69,03	860,16	1.049,25
9.4	09.012.0003-A	BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M DE ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40MCOM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO ASPERO	UN	12,00	720,68	22,0	879,22	8.648,16	10.550,64
9.7	09.006.0030-A	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUÇÃO DE GRAMADOS	M3	27,01	339,26	22,0	413,89	9.163,41	11.179,16
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								25.372,58	30.953,17

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
10 -		FUNDACOES						-	-
		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						-	-
11 -		ESTRUTURAS						-	-
		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						-	-
12 -		ALVENARIAS E DIVISORIAS						11.870,48	14.481,91
22.15	12.012.0003-G	DIVISORIA SANITARIA EM PAINES DE LAMINADO TS ESTRUTURAL ESP=10MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	17,64	672,93	22,0	820,97	11.870,48	14.481,91
		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						11.870,48	14.481,91
13 -		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						327.873,87	399.998,05
22.17	13.175.0040-G	REVESTIMENTO ACUSTICO SOBRE PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE, COMPOSTO P/PAINEL DE LA ROCHA ESP=25MM E DENS=60KG/M3, FIXADO C/FITA DUPLA FACE ENTRE BARROTEAMENTO DE MADEIRA, FORRADO C/ CHAPA PERFURADA TIPO DURATEX ESP=6MM E ACABAMENTO C/CARPETE 6MM.FORNECIMENTO E INSTALACAO , PARA OBRA DO CINEMA DA CIDADE	M2	146,19	457,41	22,0	558,04	66.868,76	81.579,86
13.6	13.187.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM CHAPA DE MADEIRA MINERALIZADA, PENSADA COM CIMENTO, COM 25MM DE ESPESURA, TERMOACUSTICO, RESISTENTE AO FOGO, UMIDADE, FUNGOS E INSETOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	140,42	242,78	22,0	296,19	34.091,16	41.590,99
13.9	13.190.0015-A	FORRO TERMOACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO, REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC MICROPERFURADAS, SOBRE PERFIS METALICOS, COM TIRANTES RIGIDOS, EM PLACA DE 1250X625X15MM. E COLOCACAO	M2	368,12	130,00	22,0	158,60	47.855,60	58.383,83
13.10	13.193.0010-A	FORRO EM PLACA TIPO COLMEIA, EM ALUMINIO PRE-PINTADO, MODULACAO DE (62X62)CM, MALHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 5X5CM, FIXADO COM PERFIL "T" APARENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	105,00	465,00	22,0	567,30	48.825,00	59.566,50
13.5	13.205.0025-A	PROTECAO DE PORTAS EM VINIL DE ALTO IMPACTO, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, VARIAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,44	233,25	22,0	284,56	335,88	409,76
8.3	13.370.0010-A	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	50,00	68,81	22,0	83,94	3.440,50	4.197,00

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
13.21	13.381.0051-A	JUNTA PLASTICA 27X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	350,08	9,80	22,0	11,95	3.430,78	4.183,45
13.20	13.385.0001-A	PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTOINCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 E SERVENTE PARA CONFECCAO,TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SERVICOS AFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381)	M2	140,03	167,27	22,0	204,06	23.422,81	28.574,52
13.19	13.385.0005-A	RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDOS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,EOS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA	M	85,75	76,40	22,0	93,20	6.551,30	7.991,90
13.16	13.390.0020-A	PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,PADRAO LISO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	178,35	145,86	22,0	177,94	26.014,13	31.735,59
13.23	13.390.0050-A	TESTEIRA EM MATERIAL VINILICO COM 6CM DE LARGURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	89,60	41,89	22,0	51,10	3.753,34	4.578,56
13.22	13.390.0055-A	RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	154,60	20,97	22,0	25,58	3.241,96	3.954,66
13.8	13.395.0011-A	FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON,PARA ALTO TRAFEGO,COM ESPESSURA DE 10MM,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	198,08	299,15	22,0	364,96	59.255,63	72.291,27
8.4	13.416.0015-A	PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,29	107,96	22,0	131,71	787,02	960,16
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								327.873,87	399.998,05
14 -	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA							167.999,08	204.957,54
14.6	14.002.0030-A	PORTA DE ENROLAR AUTOMATICA,COMPLETA,TIPO MEIA CANA FECHADA,EM ACO GALVANIZADO NATURAL CHAPA N°22.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,86	768,97	22,0	938,14	9.888,95	12.064,48

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
14.4	14.002.0521-A	PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 800X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	7.555,76	22,0	9.218,02	30.223,04	36.872,08
14.5	14.002.0528-G	REFORMA EM PORTAS ACÚSTICAS METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA, INCLUSIVE TROCA DA FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, REPINTURA EM PRETO FOSCO, RETIRADA E RECOLOCACAO.	UN	12,00	529,35	22,0	645,81	6.352,25	7.749,72
14.31	14.007.0500-A	BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL,SIMPLES (1 FOLHA),CONFECCIONADA EM LIGA DE METAIS,CERTIFICADA CONF.ABNT NBR 11785,COMPOSTA POR 2 SUPORTES DE TRAVAMENTO HORIZONTAL E 1 BARRA ACIONADORA DE 1,00M.INDICADA P/PORTAS DE ATE 220X100CM (AXL),EXCLUSIVE FECHADURA EXTERNA.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	397,68	22,0	485,16	4.772,16	5.821,92
14.28	14.003.0158-G	JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESPECIAL,COM ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA,NA COR PRETA,TIPO VENEZIANA,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRA QUALIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,18	1.140,11	22,0	1.390,93	199,51	243,41
14.26	14.003.0164-A	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,83	455,47	22,0	555,67	1.744,45	2.128,21
14.7	14.003.0225-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,27	1.281,64	22,0	1.563,60	6.754,24	8.240,17
22.14	14.003.0352-G	BRISE EM ALUMINIO,(OBRA CINEMA DA CIDADE)ANGULO FIXO INCLINACAO 45GRAUS,COMPOSTO POR PAINELIS LINEARES LARGURA 84MM,ACABAMENTO LISO,FIXADO AO PORTA-PAINEL,INCLUS. ESTRUTURA AUXILIAR PARA FIXACAO NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	35,05	1.357,42	22,0	1.656,05	47.577,57	58.044,55
14.21	14.004.0073-A	VIDRO LAMINADO SIMPLES,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,83	640,67	22,0	781,61	2.453,76	2.993,56
14.3	14.004.0100-A	ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,78	387,39	22,0	472,61	1.464,33	1.786,46
22.22.5 e 14.20	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,85	526,99	22,0	642,92	2.028,91	2.475,24

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
14.9	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	658,05	22,0	802,82	2.632,20	3.211,28
14.10	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	711,94	22,0	868,56	1.423,88	1.737,12
14.11	14.006.0190-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FIXA DE 40CM DE ALTURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCA CAO	UN	2,00	1.136,30	22,0	1.386,28	2.272,60	2.772,56
14.12	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO; -FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO; -MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO E CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOB RADICAS DE FERRO GALV.DE 3"x2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO	UN	6,00	76,14	22,0	92,89	456,84	557,34
14.13	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO, ZAMAK OU ACO	UN	3,00	46,34	22,0	56,53	139,02	169,59
14.14	14.007.0296-A	ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO	UN	6,00	38,66	22,0	47,16	231,96	282,96
14.15	14.007.0314-A	MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DE MADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO	UN	14,00	133,80	22,0	163,23	1.873,20	2.285,22
14.16	18.016.0125-A	BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	88,09	22,0	107,46	176,18	214,92
14.18	14.007.0335-A	MANCAL SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	6,00	11,37	22,0	13,87	68,22	83,22
14.19	14.007.0338-A	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	6,00	37,80	22,0	46,11	226,80	276,66

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = i0- fev/2025
Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24
SCO - i0 - jan/25
SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
14.17	14.007.0348-A	PIVO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO	UN	6,00	27,58	22,0	33,64	165,48	201,84
22.22.1 e 23.1	14.008.0111-G	ESQUADRIAS, ARMARIOS, BANCAS E BALCOES DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, COM ESPESSURA DE 1,3MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	10,23	3.125,16	22,0	3.812,69	31.970,38	39.003,81
14.22	14.009.0010-A	COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	14,00	62,71	22,0	76,50	877,94	1.071,00
14.23	14.009.0040-A	COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	42,00	20,90	22,0	25,49	877,80	1.070,58
14.24	14.009.0070-A	COLOCACAO DE FECHO DE EMBUTIR,DE 40CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	6,00	62,71	22,0	76,50	376,26	459,00
14.25	14.009.0110-A	COLOCACAO DE MOLA "FECHA PORTA",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	14,00	27,87	22,0	34,00	390,18	476,00
14.26	14.006.0420-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,76	1.462,71	22,0	1.784,50	8.425,20	10.278,72
14.26.1	13.200.0015-B	REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS	M2	11,52	120,62	22,0	147,15	1.389,54	1.695,16
14.28	14.007.0080-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA,DE ABRIR,PARA BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR,COM CHAPA-TESTA EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETATIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO;- ESPELHO RETANGULAR, ACAB.CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COMPINO E BOLAS DE LATAO	UN	7,00	80,89	22,0	98,68	566,23	690,76
14.5.1	13727	PUXADOR DE ACO INOX, VERTICAL C/40CM, C/FLANGES DE FIXACAO	UN	8,00	56,20	22,0	68,56	449,60	548,48
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								168.448,68	205.506,02

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE
Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = i0- fev/2025
Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24
SCO - i0 - jan/25
SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
15 -		INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS						143.409,56	174.948,04
15.8.14	15.001.0078-A	HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO	UN	1,00	220,73	22,0	269,29	220,73	269,29
15.6.12	15.002.0125-A	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R2,MEDINDO1,07X0,52X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES COM 5CM	UN	1,00	449,23	22,0	548,06	449,23	548,06
5.2.3 e 15.4.4	15.003.0392-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	161,00	9,85	22,0	12,01	1.585,85	1.933,61
15.2.4	15.003.0395-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	21,00	11,76	22,0	14,34	246,96	301,14
15.2.5	15.003.0397-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	12,70	22,0	15,49	127,00	154,90
15.1.3	15.003.0398-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	13,87	22,0	16,92	138,70	169,20
15.9.2.8	15.003.0177-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	25,14	22,0	30,67	100,56	122,68
5.2.6 e 15.1.4	15.007.0208-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,00	62,31	22,0	76,01	1.183,89	1.444,19
15.2.13	15.007.0520-A	DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	98,95	22,0	120,71	791,60	965,68
15.2.15	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	31,00	13,56	22,0	16,54	420,36	512,74
15.2.18	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	127,19	22,0	155,17	127,19	155,17
15.2.19	15.007.0795-G	BOTOEIRA DE COMANDO DUPLO, NAS CORES VERMELHO/VERDE(LIGA/DESLIGA), PARA PAINEL COM FURACAO 22MM, CORPO RETANGULAR, IP65, NAO ILUMINADO, CONTATOS 1NA&1NF.FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00	79,99	22,0	97,58	239,97	292,74

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = i0- fev/2025
Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24
SCO - i0 - jan/25
SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
15.2.20	15.007.0909-G	LUZ PILOTO PARA SINALIZACAO DE ACIONAMENTO DE CIRCUITO ELETRICO.FORNECIMENTO.	UN	3,00	70,30	22,0	85,76	210,90	257,28
15.1.7	15.008.0245-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00	88,63	22,0	108,12	886,30	1.081,20
15.1.8	15.008.0250-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	111,96	22,0	136,59	5.598,00	6.829,50
15.1.9	15.008.0260-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	40,00	164,82	22,0	201,08	6.592,80	8.043,20
15.1.10	15.008.0265-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	156,00	212,46	22,0	259,20	33.143,76	40.435,20
15.2.34 e 15.1.11	15.009.0143-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	130,00	45,76	22,0	55,82	5.948,80	7.256,60
15.5.2	15.010.0035-A	CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS ESPECIAIS)PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	54,13	22,0	66,03	5.413,00	6.603,00
15.5.4	15.010.0124-G	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E,HOMOLOGADO PELA ANATEL E PROJETADO CONFORME NORMAS EIA/TIA 568.CERTIFICADO UL(UNDERWRITTER LABORATORIES) \,COR AZUL/CINZA,FABRIC.FURUKAWA,AMP,NEXANS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA OBRA DO CINEMA DA CIDADE.	M	680,00	R\$ 6,20	22,0	7,56	4.216,00	5.140,80
15.1.16	15.011.0136-A	SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS	UN	1,00	41.321,24	22,0	50.411,91	41.321,24	50.411,91
15.5.3	15.015.0403-G	INSTALACAO DE BLOCO TERMINAL DE 10 PARES EM BASTIDORES DE ACO,INCL. REALIZACAO DE EMENDAS.	UN	5,00	R\$ 161,67	22,0	197,23	808,35	986,15
15.2.35 e 15.4.6	15.018.0100-A	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO X, DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	27,24	22,0	33,23	1.362,00	1.661,50
15.2.36 e 15.6.5 e 15.4.1	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"x4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	9,57	22,0	11,67	382,80	466,80

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
15.2.38 e 15.6.6 e 15.4.2	15.018.0130-A	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"x4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00	10,37	22,0	12,65	311,10	379,50
15.2.39	15.018.0175-A	CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	54,00	62,74	22,0	76,54	3.387,96	4.133,16
15.4.7	15.018.0250-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	28,32	22,0	34,55	113,28	138,20
15.6.8 e 15.1.12	15.018.0260-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	44,62	22,0	54,43	892,40	1.088,60
15.2.40 e 15.6.9	15.018.0270-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	86,70	22,0	105,77	433,50	528,85
15.2.43	15.019.0015-A	TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EMLATAO POLIDO,30A/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO LATAO	UN	47,00	53,18	22,0	64,87	2.499,46	3.048,89
15.5.1	15.019.0095-A	POLIDO,30A/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	47,00	53,18	22,0	64,87	2.499,46	3.048,89
15.5.1	15.019.0095-A	TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00	24,23	22,0	29,56	726,90	886,80
15.2.47 e 15.1.13	15.019.0125-G	PLUG MACHO 2P+T.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	192,00	R\$ 21,34	22,0	26,03	4.097,28	4.997,76
15.2.48 e 15.1.14	15.019.0126-G	PLUG FEMEA 2P+T.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	192,00	R\$ 24,62	22,0	30,03	4.727,04	5.765,76
18.2.10	15.020.0200-G	ILUMINACAO LINEAR COMPOSTA P/02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 32W, SOQUETE,BRACADEIRAS E REATOR ELETRONICO,FIXADOS EM ESTRUTURA METALICA DE SUSTENTACAO DA TELA DE PROJECAO PARA BACKLIGHT.EXCL.ESTA. PARA OBRA DO CINEMA DA CIDADE.	UN	32,00	R\$ 256,71	22,0	313,18	8.214,72	10.021,76
15.6.7	15.021.0105-G	CAIXA DE LOGICA DE EMBUTIR NO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	8,00	R\$ 97,01	22,0	118,35	776,08	946,80
15.8.12	15.030.0056-A	VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	102,80	22,0	125,41	205,60	250,82
15.9.2.16	15.031.0024-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00	85,95	22,0	104,85	1.547,10	1.887,30
15.8.5	15.036.0041-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	9,62	36,91	22,0	45,03	355,07	433,18

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
15.2.49 e 15.4.3	15.036.0071-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	210,00	10,20	22,0	12,44	2.142,00	2.612,40
15.4.5	15.036.0073-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	10,00	14,82	22,0	18,08	148,20	180,80
15.2.50 e 15.6.2	15.036.0074-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	40,00	19,18	22,0	23,39	767,20	935,60
15.2.51	15.036.0076-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	10,00	30,46	22,0	37,16	304,60	371,60
15.1.15	15.036.0077-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6,00	40,68	22,0	49,62	244,08	297,72
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								143.409,56	174.948,04
16 -		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO						16.898,51	20.614,37
16.2	16.005.0054-A	CUMEEIRA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,00	104,65	22,0	127,67	523,25	638,35
16.7	16.020.0001-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO III-B,ESP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTA SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.	M2	182,78	89,59	22,0	109,29	16.375,26	19.976,02
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								16.898,51	20.614,37
17 -		PINTURA						49.144,29	59.947,69
17.9	17.012.0040-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMASOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE	M2	107,35	18,96	22,0	23,13	2.035,35	2.483,00

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
17.1	17.013.0030-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	28,94	96,42	22,0	117,63	2.790,39	3.404,21
17.5	17.017.0100-A	PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA0 DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMA0 DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR	M2	53,58	51,34	22,0	62,63	2.750,79	3.355,71
17.6	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	53,58	20,33	22,0	24,80	1.089,28	1.328,78
17.8	17.018.0020-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	51,92	11,06	22,0	13,49	574,23	700,40
17.3	17.018.0254-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	825,15	48,36	22,0	58,99	39.904,25	48.675,59
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								49.144,29	59.947,69
18 - APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR								1.167.897,43	1.389.428,03
18.1.2	18.002.0014-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPensa,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	3,00	664,14	22,0	810,25	1.992,42	2.430,75
18.1.4	18.002.0055-A	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENSEM METAL CROMADO: REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DELIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	1,00	434,71	22,0	530,34	434,71	530,34
18.1.7	18.005.0012-A	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	42,74	22,0	52,14	213,70	260,70
18.1.8	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO	UN	7,00	44,00	22,0	53,68	308,00	375,76

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = i0- fev/2025
Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24
SCO - i0 - jan/25
SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
18.1.16	18.006.0040-A	SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	24,13	22,0	29,43	24,13	29,43
18.1.14	18.006.0043-A	SABONETEIRA DE PAREDE COM BASE METALICA E CUPULA DE VIDRO GIRATORIA,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	47,87	22,0	58,40	191,48	233,60
18.1.13	18.006.0052-A	CABIDE DUPLO,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	23,10	22,0	28,18	184,80	225,44
18.1.9	18.007.0080-A	CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00	102,02	22,0	124,46	102,02	124,46
18.1.17	18.009.0058-A	TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"x18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	2,00	61,09	22,0	74,52	122,18	149,04
18.1.19	18.009.0066-A	TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEI,TIPO BANCA,1167 OUSIMILAR DE 1/2"x17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00	86,42	22,0	105,43	86,42	105,43
22.22.4	18.009.0074-A	TORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR,TUBO MOVEI,TIPO BANCA,1256 OU SIMILAR,DE 1/2"x17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00	233,36	22,0	284,69	233,36	284,69
15.8.7	18.009.0079-A	TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"x10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00	29,25	22,0	35,68	29,25	35,68
18.1.22	18.009.0105-A	TORNEIRA PARA LAVATORIO,TIPO BANCA COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO,COM LEVE PRESSAO MANUAL.FORNECIMENTO	UN	4,00	61,73	22,0	75,31	246,92	301,24
15.8.6	18.011.0005-A	TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	25,20	22,0	30,74	25,20	30,74
18.1.23	18.013.0108-A	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	4,00	22,81	22,0	27,82	91,24	111,28
18.1.24	18.013.0121-A	SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1"x1.1/4".FORNECIMENTO	UN	4,00	107,02	22,0	130,56	428,08	522,24
18.1.20	18.013.0128-A	RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	5,00	17,87	22,0	21,80	89,35	109,00
18.1.21 e 22.22.3	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	2,00	483,93	22,0	590,39	967,86	1.180,78
18.1.11	18.016.0100-A	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	326,40	22,0	398,20	652,80	796,40

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
18.1.12	18.016.0106-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	155,48	22,0	189,68	621,92	758,72
18.2.3	18.027.0040-A	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	66,48	22,0	81,10	997,20	1.216,50
18.2.1	18.027.0300-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	142,03	22,0	173,27	852,18	1.039,62
18.2.2	18.027.0303-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	42,00	114,11	22,0	139,21	4.792,62	5.846,82
18.2.6	18.027.0430-A	LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA LED DE 25W(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	148,13	22,0	180,71	592,52	722,84
18.2.4	18.027.0424-A	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COMREATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00	332,95	22,0	406,19	9.988,50	12.185,70
18.2.8	18.027.0445-A	ARANDELA COMPLETA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO,REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	23,00	68,64	22,0	83,74	1.578,72	1.926,02
21.6	18.027.0595-G	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM SOLO P/01 LAMPADA DE VM BI-PINO DE 150W(INCL),INCL REATOR/IGNITOR&CAP 220V/AFP,CORPO EM ALUMINIO INJETADO C/ACAB EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BR/PR,DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE,TUBO RIGIDO EM PVC COM IP-65 P/INSLACAO DA LUMINARIA,ALOJAMENTO PARA EQ.	UN	13,00	263,41	22,0	321,36	3.424,33	4.177,68

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
22.18	18.027.0742-G	BALIZADOR LINEAR EM LED AZUL P/DEGRAU EM ESCADA,EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO,C/ACAB. EM PINTURA ELETROSTATICA E-COAT NA COR PRETA,C/BORRACHA DE ACAB. ANTI-DERRAPANTE,CONTEMPLANDO 12LED'S P/ILUMINACAO SUPERIOR&12LED'S P/INFERIOR,P/ML, ALIMENTACAO EM 12VDC DIMERIZAVEL,CONSUMO APROX. 2,5W P/LINHA DE 12LED'S,IP-65. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	114,00	460,40	22,0	561,68	52.485,60	64.031,52
18.2.7	18.027.0610-G	ARANDELA EXTERNA FACHO DUPLO POLICARBONATO BRANCO BIVOLT	UN	28,00	R\$ 124,91	22,0	152,39	3.497,48	4.266,92
18.2.5	18.027.0626-G	LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETORES E ALETAS EM ALUMINIO ANODIZADO INCLUSIVE 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA 26W E REATOR ELETRONICO AFP 2X26W,FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	28,00	R\$ 265,32	22,0	323,69	7.428,96	9.063,32
18.2.9	97600 - SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 394,34	22,0	481,09	788,68	962,18
15.8.13	18.029.0894-G	EQUIPAMENTO COMPLETO DE PRESSURIZACAO TIPO BOOSTER, C/ VARIACAO DE VELOCIDADE POR INVESOR DE FREQ.FABR.KSB MOVITEC DP2VP10/3 PCM2B-50, C/PAINEL ELETR.CONTROLE DOTADO DE 2CONJ.MOTO-BOMBAS IN LINE DE ALTA PRESSAO C/TANQUE 100 LITROS, C/PRET. INVESOR, POT.3CV CADA BOMBA,PAINEL E CABOS ELETR. P/VAZAO DE 12M3/H, PRESSAO DE 25MCA.FORN. E INST.OBRA CINEMA DA CIDADE.	UN	1,00	50.545,57	22,0	61.665,59	50.545,57	61.665,59
22.2.1	15.005.0215-A	ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)	UN	4,00	314,29	22,0	383,43	1.257,16	1.533,72
22.2	18.030.0001-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTOCONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, DE 09.000BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR	UN	4,00	2.029,20	22,0	2.475,62	8.116,80	9.902,48

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
22.1	18.030.1010-G	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO SPLIT "BUILT IN", C/ REDE DE DUTOS INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR P/RENOVACAO, P/AREAS DE CONFORTO TERMICO, NOS TERMOS DA NBR 16401, DE 10,1 A-TE 15TR, INCL. PROJETO, P/A OBRA DO COMPLEXO EXIBIDOR - CINEMA DA CIDADE.	TR	1,00	708.085,14	17,0	828.459,61	708.085,14	828.459,61
		SISTEMA DE EXAUSTAO COMPOSTA DE GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO C/FIXAS C/REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS DE 250X200 E 500X100MM VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA C/CARCARCA PLASTICA SILENCIOSO P/260M3 X 20MMCA, DUTO EM CHAPA GALVANIZADA # N°28. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA CINEMA NA CIDADE - MODELO 1							
		SISTEMA DE EXAUSTAO COMPOSTA DE GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ALETAS FIXAS C/REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS DE 250X200, VENEZIANA DE DUPLA MOLDURA DE 350X250MM, VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA C/CARCARCA PLASTICA SILENCIOSO P/ 760M3 X 20MMCA, DUTO EM CHAPA GALVANIZADA # N°28. FORNECIMENTO E INSTALACAO - OBRA CINEMA DA CIDADE - MODELO 1							
18.3.1	18.032.0012-A	EXTINTOR DE INCENDIO, TIPO AGUA-PRESSURIZADA, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	188,37	22,0	229,81	565,11	689,43
18.3.2	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCENDIO, TIPO GAS CARBONICO (CO2), DE 6KG, COMPLETO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	719,70	22,0	878,03	3.598,50	4.390,15
22.6	18.034.0055-A	MICRO EXAUSTOR, INCLUSIVE VENEZIANAS, ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL, PARA AMBIENTES ATE 10M3. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	547,96	22,0	668,51	547,96	668,51
22.22.2	18.080.0025-A	BANCA DE GRANITO PRETO, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,30	1.180,80	22,0	1.440,57	3.896,64	4.753,88
18.1.15	18.080.0055-A	FRONTISPCIO DE GRANITO PRETO, COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,68	105,30	22,0	128,46	1.124,60	1.371,95
18.1.10	18.081.0051-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,84	751,62	22,0	916,97	2.134,60	2.604,19

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC

COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº

Município: CORDEIRO

Natureza: CONSTRUÇÃO.

EMOP = i0- fev/2025

Mês Base: SINAPI - i0 - dez/24

SCO - i0 - jan/25

SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
22.8	18.500.0268-G	POLTRONA PARA CINEMA,(OBRA CINEMA DA CIDADE),ENCOSTO E ASSENTO,ESTRUT.INT.EM MADEIRA, C/CURVAT.ANATOM, LAMIN.E MOLD.A QUENTE E=15M,ESTOFADOS C/ESPUMA INJETADA POLIURET.DENS.50KG/M3 (ENCOSTO) E 55KG/M3(ASSENTO),REVEST.COURO SINT.1,0MM OU TECIDO,ENCOSTO C/BLIND.INJET.POLIPROP,ASSENTO REBATIVEL C/RETORNO AUTOM.A POSICAO E APOIA-BRACOS C/OU S/PORTA COPOS.FORNEC.	UN	168,00	1.753,29	22,0	2.139,01	294.552,72	359.353,68
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								1.167.897,43	1.389.428,03
21 - ILUMINAÇÃO PUBLICA								39.484,66	48.171,13
21.1	21.005.0050-A	POSTE DE ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMPLES,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,DE 7,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,00	2.772,49	22,0	3.382,43	16.634,94	20.294,58
21.2	21.010.0005-A	PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 4,50 A 6,00M,COM TINTA DE ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO,A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHADO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	UN	6,00	52,53	22,0	64,08	315,18	384,48
21.3	21.011.0010-A	FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES	UN	6,00	202,64	22,0	247,22	1.215,84	1.483,32
15.2.55	21.015.0220-A	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	616,78	22,0	752,47	616,78	752,47
21.5	18.260.0040-A	BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECOA HORIZONTAL=1000MM,PROJECOA VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	147,06	22,0	179,41	1.764,72	2.152,92
21.4	21.019.0095-G	LUMINARIA A LED, LEDRJ-06, CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO, PARA INSTALACAO EM PONTA DE BRACO/NUCLEO, POTENCIA MAXIMA DE 210 W, FLUXO MINIMO 10000 LM, TEMPERATURA DE COR 4000/5500 K, IP 66, IK 08, RESISTENTE A UV, TENSAO DE 100/240 V, EFICIENCIA MINIMA 90,6 LM/W, IRC MAIOR OU IGUAL A 70, TEMPERATURA DE OPERACAO DE -20/750 C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. FORNECIMENTO. (DESONERADO	UN	12,00	R\$ 1.578,10	22,0	1.925,28	18.937,20	23.103,36
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								39.484,66	48.171,13

=====

Data: 21/11/2024 SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

=====

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE
Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = i0- fev/2025
SINAPI - i0 - dez/24
Mês Base: SCO - i0 - jan/25
SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
TOTAL DESTE ORÇAMENTO:								2.529.810,80	3.050.835,42