

PLANILHA DE ORÇAMENTO REFAZIMENTO - CORDEIRO



Data: 21/11/2024 SISTEMA DE ORÇAMENTO Preço Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE

Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = iO - fev/2025
SINAPI - iO - dez/24
Mês Base: SCO - iO - jan/25
SBC - iO - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
	01 -	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO						293,97	350,87
1.6	01.005.0006-A	ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS	M2	948,32	0,31	22,0	0,37	293,97	350,87
		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						293,97	350,87
	02 -	CANTEIRO DE OBRA						6.978,61	8.513,89
2.3	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	4.681,72	22,0	5.711,69	4.681,72	5.711,69
2.4	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSÃO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.296,89	22,0	2.802,20	2.296,89	2.802,20
		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						6.978,61	8.513,89
	03 -	MOVIMENTO DE TERRA						32.325,32	39.436,81
3.1	03.009.0035-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 30KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	130,75	247,23	22,0	301,62	32.325,32	39.436,81
		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						32.325,32	39.436,81
	04 -	TRANSPORTES						2.632,00	3.158,40
4.3	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECÃO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	13.160,00	0,20	22,0	0,24	2.632,00	3.158,40
		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						2.632,00	3.158,40
	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES						19.742,70	24.079,35
5.1	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	420,00	37,77	22,0	46,07	15.863,40	19.349,40
5.2	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	472,50	7,48	22,0	9,12	3.534,30	4.309,20

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORCAMENTO Preco Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE
Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = i0 - fev/2025
SINAPI - i0 - dez/24
Mês Base: SCO - i0 - jan/25
SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
5.3	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPOORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	75,00	4,60	22,0	5,61	345,00	420,75
06 -		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS						1.082,52	1.320,68
15.9.1.8	06.001.0246-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	50,35	21,50	22,0	26,23	1.082,52	1.320,68
		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:						1.082,52	1.320,68
14 -		ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA						22.912,93	27.952,93
14.5	14.002.0528-G	REFORMA EM PORTAS ACÚSTICAS METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 46DB, PARA ALTA FREQUENCIA, INCLUSIVE TROCA DA FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, REPINTURA EM PRETO FOSCO, RETIRADA E RECOLOCACAO.	UN	12,00	529,35	22,0	645,81	6.352,25	7.749,72
14.31	14.007.0500-A	BARRA ANTIPANICO, CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH PARA PORTAS EM MADEIRA OU METAL, SIMPLES (1 FOLHA), CONFECCIONADA EM LIGA DE METAIS, CERTIFICADA CONF. ABNT NBR 11785, COMPOSTA POR 2 SUPORTES DE TRAVAMENTO HORIZONTAL E 1 BARRA ACIONADORA DE 1,00M. INDICADA P/ PORTAS DE ATE 220X100CM (AXL), EXCLUSIVE FECHADURA EXTERNA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	397,68	22,0	485,16	4.772,16	5.821,92
14.9	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	658,05	22,0	802,82	2.632,20	3.211,28
14.10	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	711,94	22,0	868,56	1.423,88	1.737,12
14.11	14.006.0190-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM, ADUELA D E 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FIXA DE 40CM DE ALTURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCA CAO	UN	2,00	1.136,60	22,0	1.386,28	2.272,60	2.772,56
14.12	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVICO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO; - FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR, DE FERRO, ACABAMENTO CROMADO; - MACANETA TIPO ALAVANCA, EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO POLIDO E CROMADO; - ESPELHO RET. OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO; - 3 DOB RADICA S DE FERRO GALV. DE 3"X2.1/2", C/ PINOS E BOLAS DE LATAO	UN	6,00	76,14	22,0	92,89	456,84	557,34
14.13	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS: - FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO; - ESPELHO RETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO; - MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ZAMAK OU ACO	UN	3,00	46,34	22,0	56,53	139,02	169,59
14.14	14.007.0296-A	ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE DOBRADICA FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO", INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA. FORNECIMENTO	UN	6,00	38,66	22,0	47,16	231,96	282,96

Data: 21/11/2024

SISTEMA DE ORÇAMENTO Preço Emop

Imovel : 18505002

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SECEC
COMPLEXO EXIBIDOR - PROJETO CINEMA DA CIDADE
Endereço: Rua Vereador Julio Silveira do Amaral - s/nº
Município: CORDEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO.
EMOP = i0 - fev/2025
SINAPI - i0 - dez/24
Mês Base: SCO - i0 - jan/25
SBC - i0 - jan/25

ITEM	CÓDIGO EMOP	DESCRICAO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
14.15	14.007.0314-A	MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DE MADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO	UN	14,00	133,80	22,0	163,23	1.873,20	2.285,22
14.16	18.016.0125-A	BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)JEM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	88,09	22,0	107,46	176,18	214,92
14.22	14.009.0010-A	COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	14,00	62,71	22,0	76,50	877,94	1.071,00
14.23	14.009.0040-A	COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"x4" OU 3"x3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	42,00	20,90	22,0	25,49	877,80	1.070,58
14.25	14.009.0110-A	COLOCACAO DE MOLA "FECHA PORTA",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	14,00	27,87	22,0	34,00	390,18	476,00
14.5.1	13727	PUXADOR DE ACO INOX, VERTICAL C/40CM, C/FLANGES DE FIXACAO	UN	8,00	54,59	22,0	66,59	436,72	532,72
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								22.912,93	27.952,93
16 -	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO							16.898,51	20.614,37
16.2	16.005.0054-A	CUMEEIRA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,00	104,65	22,0	127,67	523,25	638,35
16.7	16.020.0001-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO III-B,ESP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.	M2	182,78	89,59	22,0	109,29	16.375,26	19.976,02
VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								16.898,51	20.614,37
TOTAL DESTE ORÇAMENTO:								102.866,56	125.427,30